


Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal da Barra do Quaraí
Secretaria de Obras, Transporte e Trânsito

Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE				RÓTULA NA INTERSEÇÃO NA RUA SALUSTIANO MARTY E RUA QUARAI EM FRENTE A ADUANA						
Nível 2				SERVIÇOS INICIAIS						
	1.1.									14.191,98
Serviço	1.1.1.	SINAPI	99059	LOCALCAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTA, ETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	21,00	48,67	BDI 1	60,71	1.274,91
Nível 2				CONCRETO						
	1.2.	SINAPI								6.465,56
Serviço	1.2.1.	PMBQ	001	CONCRETO 3,1416X2,5X0,20=4,20m³	m³	4,20	1.234,20	BDI 1	1.539,42	6.465,56
Nível 2				BASE METÁLICA PARA MASTRO						
	1.3.	SINAPI								636,12
Serviço	1.3.1.	Cotação	001	BASE METÁLICA COM DIAMETRO DE 80mm PARA ENCAIXE DE MASTRO COM ALTURA DE 0,80 m	UNIDADE	3,00	170,00	BDI 1	212,04	636,12
Nível 2				MASTRO EM AÇO GALVANIZADO DIAMETRO 50 mm (3x6m)						
	1.4.	SINAPI								3.498,69
Serviço	1.4.1.	Cotação	002	TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO 2.1/2" (76,20 X 3,35 mm X 6 Mts	UNIDADE	3,00	900,00	BDI 1	1.122,57	3.367,71
Serviço	1.4.2.	Cotação	003	TAMPÃO GALVANIZADO COM ROSCA PARA CANO 76,20mm	UNIDADE	3,00	35,00	BDI 1	43,66	130,98
Nível 2				ILUMINAÇÃO						
	1.5.									1.443,58
Serviço	1.5.1.	Cotação	006	Refletor Led Eco 100w Holofote Slim Branco Frio 6500k Iluminação	UNIDADE	1,00	150,00	BDI 1	187,10	187,10
Serviço	1.5.2.	SINAPI	2685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	30,00	10,31	BDI 1	12,86	385,80
Serviço	1.5.3.	Cotação	007	CABO SINTENAX 2X50	M	30,00	8,00	BDI 1	9,98	299,40



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal da Barra do Quaraí
Secretaria de Obras, Transporte e Trânsito

Serviço	1.5.4.	SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	1,00	8,00	BDI 1	9,98	9,98
Serviço	1.5.5.	Cotação	008	ABERTURA DE UM SULCO NO ASFALTO 5X10 INCLUSIVE REATERRO	M	30,00	15,00	BDI 1	18,71	561,30
Nivel 2	1.6.	SINAPI		PINTURA						873,12
Serviço	1.6.1.	Cotação	004	PINTURA DE FUNDO PARA GALVANIZADO 3,6L	UNIDADE	2,00	150,00	BDI 1	187,10	374,20
Serviço	1.6.2.	Cotação	005	TINTA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTETICO COR BRANCA	UNIDADE	2,00	200,00	BDI 1	249,46	498,92

Barra do Quaraí, 26 de Maio de 2023.


Eng. Civil CLAUDIO COVOLO

CREA-RS 008610